





### **Planungssteckbrief:**

#### Bahnstraße:

**Fahrbahnbreite** 5,0 m Gehwegbreiten > 2,3 m Parken / Andienen 2,0 m


Prinzip der "sanften" Separation d.h. Rundborde mit 2 cm Anschlag

**Querung Wipper-Passage - Schützenstraße** Mischfläche höhengleich Fahrbereich gekennzeichnet durch Bänder


### Minikreisverkehr Radiumstraße / Bahnstraße:

Kreisdurchmesser: 19,0 m **Breite Querungshilfen** 2,0 m 3,0 m **Furtbreite** Blindenleitsystem, barrierefrei





### Fahrbahnbreite mit 5,0 m reicht aus!




Entfall der 3 Bestandsbäume zugunsten von mehr Gehwegbreite und einer Ladezone für den Bereich Wipper-Passage



### Auswahl / Beschluss der Oberflächenmaterialien








## Beispiel einer Fahrbahn mit Oberflächenbeschichtung










Fotos: Gemeinde Nümbrecht: Umgestaltung Hauptstraße Nord




### **Regelquerschnitt: sanfte Separation**



# Bahnstraße Achse 11

Station 0+43.0 - 0+61.0



Oberbau Gehweg
12.0 Betonsteinpflaster "Terra Lava"
Fa. Metten, hellgrau

4.0 Pflasterbett, Basaltsplitt

Oberbau Fahrbahn
4.0 AC 11DN
14.0 AC 22TN
ca.10.0 Frostschutzschicht


Oberbau Gehweg
12.0 Betonsteinpflaster "Terra Lava"
Fa. Metten, hellgrau
4.0 Pflasterbett, Basaltsplitt


## Regelquerschnitt: Mischverkehrsfläche



# Bahnstraße Achse 11

Station 0+61.0 - 0+100.5





Oberbau Gehweg

12.0 Betonsteinpflaster "Terra Lava" Fa. Metten, hellgrau 4.0 Pflasterbett, Basaltsplitt Oberbau Fahrbahn
4.0 AC 11DN
14.0 AC 22TN
ca.10.0 Frostschutzschicht

Oberbau Gehweg
12.0 Betonsteinpflaster "Terra Lava"
Fa. Metten, hellgrau
4.0 Pflasterbett, Basaltsplitt

### Realisierungsschritte Bauphase I Bauphase IV Bauphase Bauphase III Bauphase II ca. 50 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage Bauende Bau-km 0+ 22,000 Parkplatzfläche × Bauende Achse 11 Wohnen Nebeneingang Eleu-km 0 4,000 Achse 12 Bahnstraße Legende: Obst+ Gemüse mstraße bereits gebauter Bereich im Bau befindlicher Bereich Bauaniang Bau-km 0+ 10,000 noch zu bauender Bereich

# Realisierungsschritte Bauphase II Bauphase IV Bauphase Bauphase III Bauphase II ca. 50 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage Parkplatzflache Achse 11 Wohnen ê Bahnstraße Legende: Obst+ Gemüse bereits gebauter Bereich im Bau befindlicher Bereich Bauaniang Bau-km 0+ 10.000 noch zu bauender Bereich

## Realisierungsschritte Bauphase III Bauphase IV Bauphase I Bauphase II Bauphase III ca. 50 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage Parkplatzfläche × Bauende Achse 11 Wohnen Achse 12 Backshop Bahnstraße Obst+ Gemüse Legende: mstraße bereits gebauter Bereich im Bau befindlicher Bereich Bau-km 0+ 10,000 5 Bauaniang noch zu bauender Bereich

### Realisierungsschritte Bauphase IV Bauphase IV Bauphase Bauphase III Bauphase II ca. 30 Arbeitstage ca. 50 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage ca. 30 Arbeitstage Bauende Bau-km 0+ 22,000 Parkplatzfläche Bauende Achse 11 Wohnen Bank Nebeneingang Achse 12 Bahnstraße Obst+ Gemüse Legende: mstraße bereits gebauter Bereich im Bau befindlicher Bereich Bauaniang Bau-km 0+ 10,000 noch zu bauender Bereich









Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit

